



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

M E M O R I A L D E S C R I T I V O

Refere-se o presente memorial, ao projeto elaborado para construção de cobertura metálica na CMEI Creche Municipal de Educação Infantil “Chica Gorda”, localizada à Rua Jonas Vilkas, nº 26, Residencial Ingá, Angatuba/SP.

LOTE 04

1. Demolição e Limpeza - Após recebimento da Ordem de Serviço, a empresa contratada, deverá iniciar imediatamente a obra, primeiramente executando os serviços de demolição do concreto onde serão feitas as brocas para o arranque dos pilares das áreas indicadas no projeto. O entulho deverá ser retirado e colocado em caçamba, e feita a completa limpeza do local.

2. Brocas - As fundações em brocas serão executadas a trado, com diâmetro nominal de 0,20m e profundidade tal que penetre no mínimo 1,00m em terreno de boa qualidade e que dê aderência lateral em concreto armado, $f_{ck} = 20,0$ Mpa, com a seguinte ferragem: 4 barras de Aço Ø 8,0mm CA-50A e estribos com barras de Aço Ø 4,2mm a cada 0,20m.

3. Estrutura metálica e cobertura

Os Pilares serão de tubo de Aço galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3”), E= 4,05 mm, conforme dimensionamento e altura representado no projeto, memorial e orçamento.

O Telhamento será em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm, com inclinação de 10%, conforme caída das águas representados no projeto. Será colocado sobre estrutura metálica montada (tesoura) em perfil U dobrado de 50mm (2”), espessura 2,65 mm, as terças serão com perfis U enrijecido, espessura de 2,65mm, com espaçamentos até um metro.

Em todas as fachadas o oitão deverá ser fechado com telha pré-pintada.

Calhas e rufos em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m, onde for necessário. As calhas deverão ser parafusadas/rebitadas e calafetadas com massa própria. Os condutores (3”) das águas pluviais deverão ser de chapa galvanizados nº 26 até o chão, descendo rente aos pilares, com curva 90° rente ao chão conforme dimensionamento no projeto.

Toda estrutura metálica deverá ser pintada com tinta esmalte alquídico, serão passadas duas demãos de fundo alquídico modificado com resina fenólica, monocomponente, pigmentado com zarcão e destinado a proteção e preparo da superfície, espessura final de 80 micrômetros (40 cada demão), e duas demãos de tinta esmalte alquídico modificado com resina fenólica, monocomponente, acabamento brilhante, em várias cores, com espessura total de 50 micrômetros (25 cada demão).



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

Observações:

- a) Este Memorial Descritivo tem por finalidade dar diretrizes complementares para realização das obras.
- b) As exigências aqui formuladas são mínimas que regem cada caso, devendo prevalecer sempre os Regulamentos, Posturas Municipais, Estaduais, Federais, Normas dos Fabricantes e das Cias, etc., que apresentarem em casos concretos, exigências mais rigorosas que as aqui constantes.
- c) A execução dos serviços deverá obedecer aos critérios estipulados, porém se durante a execução dos serviços houver necessidade de modificação, estas deverão ser dirigidas a Secretaria de Obras, e somente após aprovados pela equipe técnica é que tais modificações poderão ser efetivadas.
- d) A fiscalização da referida obra, será exercida diretamente pela Secretaria de Obras e em conjunto com os responsáveis pelos trabalhos
- e) Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfizerem plenamente as condições contratuais.
- f) Ficará a Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ficando por sua conta as despesas decorrentes desses serviços.
- g) A Contratada se responsabilizará por qualquer dano que eventualmente possa ocorrer no entorno da realização dos serviços.
- h) Será imprescindível que a obra seja executada por profissionais com experiência no ramo para que a qualidade da obra não seja prejudicada forçando a contratante a paralisar a mesma.
- i) Todas as estruturas deverão ser pesadas antes da colocação de modo a garantir 10 kg por m².
- j) A estrutura não poderá em nenhuma hipótese apresentar flambagem.

Prefeitura do município de Angatuba, 31 de Janeiro de 2023.

Henrique José Alciati
Engenheiro Civil/Segurança
CREA 0600.88.102-3



Prefeitura do Município de Angatuba
Estado de São Paulo