

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Concorrência Eletrônica nº 002/2025 – Processo nº 016/2025

Objeto: contratação de empresa para execução de obras de drenagem de águas pluviais, pavimentação, recuperação de base, recapeamento e sinalização viária em diversas vias do município de Angatuba/SP. Com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, maquinários e ferramentas necessárias para execução, através dos Contratos de Repasse nº 960134/2024 junto ao Ministério das Cidades (Federal)

Empresa contratada: Nova URB Conservacao LTDA – CNPJ nº 43.619.008/0001-43

CONSIDERANDO o Contrato nº 025/2025, pactuado entre a empresa acima identificada e a Prefeitura Municipal de Angatuba, em 04 de abril de 2025;

CONSIDERANDO o valor total homologado e o constante no próprio Contrato formalizado, sendo de **R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais)**;

CONSIDERANDO que durante a prestação de constas dos resultados do processo licitatório junto à Caixa Econômica Federal, através da plataforma Transferegov.br, foi constatada uma diferença a menor do valor total da proposta da Contratada, quando da apuração dos valores unitários e totais de cada item constante na Planilha Orçamentária da Contratada, sendo o valor total efetivo de **R\$ 489.989,82 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos)**;

CONSIDERANDO a necessidade de certificação nos autos do processo administrativo quanto a divergência identificada e posterior envio à Caixa Econômica Federal, para a devida instrução e validação do valor real do contrato, nos termos exarados pela Secretaria Municipal de Habitação, Obras e Serviços Públicos, nesta data;

Assinam os contraentes o presente Termo de Retificação, concernente ao valor total contratado.

Na sequência, segue planilha orçamentária constando os valores unitários e totais corretos, para efeito de posterior medição e pagamento.

Angatuba/SP, 23 de abril de 2025.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA
CNPJ/MF nº 46.634.234/0001-91
NÍCOLAS BASILE ROCHEL
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

NOVA URB CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ/MF nº 43.619.008/0001-43
MARIA ELIZABETH DOS SANTOS
Sócia-diretora
CONTRATADA

OBJETO: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, REFORÇO DE BASE, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL.: RUA MARIA RITA CORREA, FORTUNATO DE MEIRA E LEONARDO DE MEIRA, CAMPINA DO BOM RETIRO E RUA FRANCISCO TURELLI E TRAVESSA TTE. JOSÉ MARCOS DE ALBUQUERQUE, CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS									
SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO									
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
1		Pavimentação/Recapeamento							
	Evento 01	Serviços Preliminares							R\$ 3.354,90
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	R\$ 470,52	R\$ 453,19	23,38%	R\$ 559,15	R\$ 3.354,90
	Evento 02	Recuperação de Sarjeta e Sarjetão Danificado							R\$ 5.483,69
1.2	SINAPI - 104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	34,60	M	R\$ 16,57	R\$ 15,96	23,38%	R\$ 19,69	R\$ 681,27
1.3	SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	34,60	M	R\$ 57,01	R\$ 54,91	23,38%	R\$ 67,75	R\$ 2.344,15
1.4	SINAPI - 94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	12,44	M	R\$ 166,29	R\$ 160,70	23,38%	R\$ 197,61	R\$ 2.458,27
	Evento 03	Reforço na Base - Campina do Bom Retiro							R\$ 47.697,56
1.5	SINAPI - 100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	184,36	M3	R\$ 7,22	R\$ 6,95	23,38%	R\$ 8,58	R\$ 1.581,81
1.6	SINAPI - 95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2249,17	M3XKM	R\$ 2,40	R\$ 2,31	23,38%	R\$ 2,85	R\$ 6.410,13
1.7	SINAPI - 96397	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	184,36	M3	R\$ 181,23	R\$ 174,56	23,38%	R\$ 215,37	R\$ 39.705,61
	Evento 04	Recapeamento - Campina do Bom Retiro							R\$ 147.821,70

1.8	Outros - 54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	1843,58	M2	R\$ 15,59	R\$ 15,02	23,38%	R\$ 18,53	R\$ 34.161,54
1.9	Outros - 54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	1843,58	M2	R\$ 6,02	R\$ 5,80	23,38%	R\$ 7,15	R\$ 13.181,60
1.10	SINAPI - 100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	55,31	M3	R\$ 7,94	R\$ 7,65	23,38%	R\$ 9,44	R\$ 522,13
1.11	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1642,63	M3XKM	R\$ 2,56	R\$ 2,47	23,38%	R\$ 3,04	R\$ 4.993,60
1.12	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	55,31	M3	R\$ 1.444,78	R\$ 1.391,57	23,38%	R\$ 1.716,92	R\$ 94.962,85
	Evento 05	Drenagem - Rua Francisco Turelli							R\$ 145.289,11
1.13	SINAPI - 90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	342,68	M3	R\$ 8,90	R\$ 8,57	23,38%	R\$ 10,58	R\$ 3.625,55
1.14	SINAPI - 92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	51,11	M	R\$ 502,55	R\$ 484,04	23,38%	R\$ 597,21	R\$ 30.523,40
1.15	SINAPI - 92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	73,07	M	R\$ 312,36	R\$ 300,86	23,38%	R\$ 371,20	R\$ 27.123,58
1.16	SINAPI - 92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	28,12	M	R\$ 168,50	R\$ 162,29	23,38%	R\$ 200,24	R\$ 5.630,75
1.17	SINAPI - 97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020	5,00	UN	R\$ 4.691,34	R\$ 4.518,57	23,38%	R\$ 5.575,02	R\$ 27.875,10
1.18	SINAPI - 99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	3,00	UN	R\$ 4.130,27	R\$ 3.978,17	23,38%	R\$ 4.908,26	R\$ 14.724,78
1.19	SINAPI - 21090	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	3,00	UN	R\$ 762,78	R\$ 694,08	23,38%	R\$ 905,87	R\$ 2.717,61

1.20	SINAPI - 93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	292,82	M3	R\$ 24,65	R\$ 23,74	23,38%	R\$ 29,29	R\$ 8.576,70
1.21	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	134,62	M3XKM	R\$ 1,90	R\$ 1,83	23,38%	R\$ 2,26	R\$ 304,24
1.22	SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	346,76	M	R\$ 57,01	R\$ 54,91	23,38%	R\$ 67,75	R\$ 23.492,99
1.23	SINAPI - 102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	10,00	M	R\$ 58,43	R\$ 56,28	23,38%	R\$ 69,44	R\$ 694,40
	Evento 06	Calçada - Rua Francisco Turelli							R\$ 13.638,80
1.24	SINAPI - 104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	17,73	M3	R\$ 678,38	R\$ 653,40	17,73%	R\$ 769,25	R\$ 13.638,80
	Evento 07	Pavimentação - Rua Francisco Turelli							R\$ 125.450,32
1.25	SINAPI - 101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	176,66	M3	R\$ 14,86	R\$ 14,31	23,38%	R\$ 17,66	R\$ 3.119,82
1.26	SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	476,98	M3XKM	R\$ 1,90	R\$ 1,83	23,38%	R\$ 2,26	R\$ 1.077,97
1.27	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	981,45	M2	R\$ 2,14	R\$ 2,06	23,38%	R\$ 2,54	R\$ 2.492,88
1.28	SINAPI - 100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	147,22	M3	R\$ 7,22	R\$ 6,95	23,38%	R\$ 8,58	R\$ 1.263,15
1.29	SINAPI - 93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1428,01	M3XKM	R\$ 3,23	R\$ 3,11	23,38%	R\$ 3,84	R\$ 5.483,56
1.30	SINAPI - 96397	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	147,22	M3	R\$ 181,23	R\$ 174,56	23,38%	R\$ 215,37	R\$ 31.706,77
1.31	Outros - 54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	981,45	M2	R\$ 15,59	R\$ 15,02	23,38%	R\$ 18,53	R\$ 18.186,27

1.32	Outros - 54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	981,45	M2	R\$ 6,02	R\$ 5,80	23,38%	R\$ 7,15	R\$ 7.017,37
1.33	SINAPI - 100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	29,44	M3	R\$ 7,94	R\$ 7,65	23,38%	R\$ 9,44	R\$ 277,91
1.34	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1407,40	M3XKM	R\$ 2,56	R\$ 2,47	23,38%	R\$ 3,04	R\$ 4.278,50
1.35	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	29,44	M3	R\$ 1.444,78	R\$ 1.391,57	23,38%	R\$ 1.716,92	R\$ 50.546,12
	Evento 08	Sinalização Viária							R\$ 1.253,73
1.36	SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	9,36	M2	R\$ 37,76	R\$ 36,37	23,38%	R\$ 44,87	R\$ 419,98
1.37	SINAPI - 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,36	M2	R\$ 924,00	R\$ 889,97	23,38%	R\$ 1.098,05	R\$ 395,30
1.38	SINAPI - 7696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	3,60	M	R\$ 79,07	R\$ 76,16	23,38%	R\$ 93,96	R\$ 338,26
1.39	SINAPI - 94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0,25	M3	R\$ 337,26	R\$ 324,84	23,38%	R\$ 400,79	R\$ 100,20
								VALOR TOTAL	R\$ 489.989,82
								VALOR DO REPASSE	R\$ 481.104,00
								VALOR DA CONTRAPARTIDA	R\$ 8.885,82